





















































	1.0	Biogasanlage 48691 Vreden I Fermenter 736 m ³ 2 BHKW je 45 kW el. Energiemanagementsystem PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 02/1999
	2.0	Biogasanlage 48691 Vreden II Fermenter 736 m ³ BHKW 40 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 03/1999
	2.1	Erweiterung Fermenter 1.000 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 100 kW el.	Inbetriebnahme 12/2001
	2.2	Erweiterung Fermenter 1.000 m ³ BHKW 100 kW el.	Inbetriebnahme 12/2003
	2.3	Erweiterung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	3.0	Biogasanlage 48691 Vreden III 2 Fermenter je 570 m ³ BHKW 60 kW el.	Inbetriebnahme 12/1999
	3.1	Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2001
	4.0	Biogasanlage 48683 Ahaus I Fermenter 923 m ³ Nachgärer 923 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 05/2000
	4.1	Erweiterung BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 11/2001
	5.0	Biogasanlage 41541 Dormagen Fermenter 570 m ³ Nachgärer 1.060 m ³ BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2000
	6.0	Biogasanlage 48691 Vreden IV Fermenter 1.018 m ³ Nachgärer 1.527 m ³ BHKW 180 kW el. und 350 kW el.	Inbetriebnahme 05/2001
	7.0	Biogasanlage 47533 Kleve I Fermenter 678 m ³ Nachgärer 1.060 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 05/2001
	7.1	Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2001
	7.2	Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 11/2002
nur Planung durchgeführt	8.0	Biogasanlage 48565 Steinfurt I Liegender Fermenter 120 m ³ Nachgärer 700 m ³ BHKW 50 kW el. und 60 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 06/2001
	9.0	Biogasanlage Iserlohn Fermenter 2 x 100 m ³ Gärrestlager 1.005 m ³ BHKW 80 kW el.	Inbetriebnahme 07/2001
	10.0	Biogasanlage 47652 Weeze Fermenter 1.004 m ³ Nachgärer 1.270 m ³ 2 BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 09/2001










	11.0 Biogasanlage 48432 Rheine Fermenter 796 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 10/2001
	12.0 Biogasanlage 48599 Epe I Fermenter 923 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2001
	12.1 Erweiterung BHKW 105 kW el. Nachgärer 850 m ³	Inbetriebnahme 11/2003 Inbetriebnahme 06/2004
	13.0 Biogasanlage 48734 Reken I 2 Fermenter je 796 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2001
	13.1 Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 11/2003
	14.0 Biogasanlage 52538 Gangelt Fermenter 678 m ³ BHKW 80 kW el. im Container PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2001
	15.0 Biogasanlage 48691 Vreden V Fermenter 678 m ³ BHKW 180 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2001
Planung	16.0 Biogasanlage 48727 Beerlage 2 Fermenter je 1.526 m ³ 2 Nachgärer je 2.078 m ³ 2 Gärrestlager je 3.435 m ³ BHKW 680 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2001
BHKW Lieferung	17.0 Biogasanlage 46244 Bottrop Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 06/2002
	18.0 Biogasanlage 48301 Nottuln Fermenter 678 m ³ BHKW 105 kW el. im Container PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 06/2002
	19.0 Biogasanlage 48619 Heek I Fermenter 923 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 06/2002
	20.0 Biogasanlage 46348 Raesfeld Fermenter 923 m ³ BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 05/2002
	20.1 Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 05/2003
	21.0 Biogasanlage 48691 Vreden VI Fermenter 923 m ³ BHKW 80 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 06/2002
	21.1 Erweiterung BHKW 65 kW el.	Inbetriebnahme 12/2003






	22.0 Biogasanlage 54552 Samersbach Fermenter 796 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 105 kW el. im Container PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 06/2002
	22.1 Erweiterung BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 09/2003
	23.0 Biogasanlage 46419 Isselburg Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 07/2002
	23.1 Erweiterung BHKW 100 kW el.	Inbetriebnahme 08/2005
	24.0 Biogasanlage 46414 Rhede I Fermenter 923 m ³ Nachgärer 923 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 08/2002
	24.1 Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 04/2004
	25.0 Biogasanlage 52152 Simmerath Fermenter 923 m ³ Nachgärer 923 m ³ BHKW 300 kW el. Hygienisierung	Inbetriebnahme 12/2002
	26.0 Biogasanlage 48624 Schöppingen Fermenter 923 m ³ Nachgärer 923 m ³ Gärrestlager 1.600 m ³ BHKW 2 mal 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2002
	27.0 Biogasanlage 49599 Voltlage Fermenter 1.460 m ³ Nachgärer 1.460 m ³ BHKW 2 mal 180 kW el.	Inbetriebnahme 12/2002
	28.0 Biogasanlage 48734 Reken II 2 Fermenter 923 m ³ BHKW 260 kW Gasmotor Hygienisierung PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2002
	29.0 Biogasanlage 46342 Velen Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 180 kW el. BHKW 330 kW el. Gasmotor PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 01/2004
	29.1 Erweiterung Fermenter 2.280m ³	im Bau
	30.0 Biogasanlage 47929 Grefrath Erweiterung Fermenter 1.979 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 347 kW el. Gasmotor BHKW 526 kW el. Gasmotor PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 02/2004 Inbetriebnahme 11/2006
	31.0 Biogasanlage 48607 Ochtrup I Fermenter 883 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 65 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 06/2004
	31.1 Erweiterung BHKW 65 kW el. im Container	Inbetriebnahme 11/2004






	32.0 Biogasanlage 48249 Dülmen Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 100 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 07/2004
	32.1 Erweiterung Nachgärer 923 m ³ BHKW 100 kW el. im Container	Inbetriebnahme 05/2005
	32.2 Erweiterung BHKW 265 kW el. im Container	Inbetriebnahme 11/2006
	33.0 Biogasanlage 46325 Burlo Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager 1.206 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 09/2004
	33.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	34.0 Biogasanlage 17179 Altkalen / Lüchow Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 2 mal 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 10/2004
	35.0 Biogasanlage 48691 Vreden VII Fermenter 1.060 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 11/2004
	36.0 Biogasanlage 48734 Reken III Fermenter 1.060 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 2 mal 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 11/2004
	37.0 Biogasanlage 48324 Sendenhorst Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 923 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	37.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	38.0 Biogasanlage 47669 Wachtendonk Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.526 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	38.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 10/2005
	39.0 Biogasanlage 48336 Füchtorf Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 923 m ³ BHKW 2 mal 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2004
	39.1 Erweiterung Fermenter 1.525m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	im Bau
	40.0 Biogasanlage 48341 Altenberge Erweiterung Nachgärer 1.526 m ³ BHKW 250kW el.	Inbetriebnahme 12/2004

	41.0 Biogasanlage 48683 Ahaus-Offenstein Fermenter 1.612 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.612 m ³ Gärrestlager 1.612 m ³ 2 BHKW 230 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	42.0 Biogasanlage 49565 Bramsche Fermenter 1.050 m ³ Nachgärer 1.050 m ³ Gärrestlager 1.900 m ³ BHKW 105 kW el. BHKW 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	43.0 Biogasanlage 29361 Höfer I Fermenter 1.880 m ³ Nachgärer 1.880 m ³ Gärrestlager 2.078 m ³ BHKW 105 kW el. BHKW 180 kW el. BHKW 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	44.0 Biogasanlage 48683 Ahaus-Alstätte I Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	44.1 Erweiterung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 08/2005
	45.0 Biogasanlage 48607 Ochtrup II Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 180 kW el. BHKW 150 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2004
	46.0 Biogasanlage 59846 Sundern Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager 1.206 m ³ BHKW 2 mal 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2004
	47.0 Biogasanlage Obihiro, Hokaido, Japan Fermenter 500 m ³ Gärrestlager 2.000 m ³ 2 Gasspeicher-Säcke à 40 m ³ BHKW 40 kW el.	Inbetriebnahme 12/2004
	48.0 Biogasanlage NL- 7156 SH Beltrum 3 Fermenter 825 m ³ Nachgärer 3.070 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 03/2005
	49.0 Biogasanlage 48351 Everswinkel Fermenter 923 m ³ Nachgärer 1.526 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 05/2005
	49.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006










	50.0 Biogasanlage 48317 Drensteinfurt Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager 1.206 m ³ BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 06/2005
	51.0 Biogasanlage 48703 Stadllohn I Fermenter 923 m ³ Nachgärer 1.508 m ³ BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 07/2005
	51.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 03/2006
	52.0 Biogasanlage 59348 Lüdinghausen Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.880 m ³ BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 07/2005
	53.0 Biogasanlage NL-8423-VB Makkinga Fermenter 1.060 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.060 m ³ BHKW 100 kW el. BHKW 100 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 07/2005
	54.0 Biogasanlage 26629 Großefehn Fermenter 1.508 m ³ Nachgärer 1.508 m ³ BHKW I 105 kW el. BHKW II 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 08/2005
	54.1 Erweiterung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	55.0 Biogasanlage Lellens NL Fermenter 1.508 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer: 1.508 m ³ BHKW I 100 kW el. BHKW II 100 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 09/2005
	56.0 Biogasanlage 48346 Ostbevern Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.508 m ³ BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 09/2005
	56.1 Erweiterung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	57.0 Biogasanlage Gasselternijveenschemond NL Vorlagebehälter 2 Fermenter 1.508 m ³ Nachgärer 1.508 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW I 625 kW el. BHKW II 625 kW el.	Inbetriebnahme 10/2005
	58.0 Biogasanlage 48619 Heek II Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.508 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW I 105 kW el. BHKW II 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 11/2005
	58.1 Erweiterung Fermenter 2492m ³ PlanET Feststoffeinbringung	im Bau

	59.0 Biogasanlage 33034 Brakel I Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager vorhanden BHKW I 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 09/2005
	60.0 Biogasanlage 49767 Twist Fermenter 2.080 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 2.080 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant BHKW 500 kW el.	Inbetriebnahme 10/2005
	61.0 Biogasanlage 46397 Bocholt Fermenter 923 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 923 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW I 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	62.0 Biogasanlage 48599 Epe II Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW I 105 kW el. BHKW II 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	62.1 Erweiterung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	63.0 Biogasanlage 48619 Heek III Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager 2.100 m ³ BHKW I 105 kW el. BHKW II 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	64.0 Biogasanlage 26892 Kluse Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	64.1 Erweiterung Nachgärer mit 1.206m ³ Nachrüstung Turbocompounder, Leistung von 250 kW el. auf 265 kW el.	im Bau
	65.0 Biogasanlage 27239 Twistring Fermenter 1.508 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 2.080 m ³ BHKW 250 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	66.0 Biogasanlage 46499 Hamminkeln-Brünen Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Nachgärer 1.206 m ³ BHKW 180 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	67.0 Biogasanlage 48683 Ahaus-Alstätte II Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager vorhanden BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2005

	68.0 Biogasanlage 48161 Münster I Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager vorhanden BHKW 180 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	69.0 Biogasanlage 47574 Goch Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 250 kW el. BHKW 110 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 12/2005
	70.0 Biogasanlage 48691 Vreden VIII Fermenter 1.206 m ³ Rührtechnik: Paddelgigant Gärrestlager vorhanden BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 12/2005
	71.0 Biogasanlage 33034 Brakel II Fermenter 1.526 m ³ Nachgärer 1.526 m ³ Gärrestlager 2.078 m ³ BHKW 250 kW el. BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 12/2005 Inbetriebnahme 05/2006
	72.0 Biogasanlage 59394 Nordkirchen Fermenter 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 105 kW el. PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 2/2006
	73.0 Biogasanlage Hooghalen NL Fermenter 2.078 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 190 kW el.	Inbetriebnahme 3/2006
	74.0 Biogasanlage 16259 Heckelberg-Brunow liegender Fermenter Nachgärer 2.078 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 500 kW el. BHKW 250kW el.	Inbetriebnahme 4/2006
	75.0 Biogasanlage 31174 Schellerten-Oedelum Fermenter 1.526 m ³ Fermenter 1.526 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ BHKW 300 kW el. BHKW 300 kW el.	Inbetriebnahme 5/2006
	76.0 Biogasanlage 33034 Brakel III Fermenter 1.526 m ³ Nachgärer 1.526 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 350 kW el.	Inbetriebnahme 6/2006
	77.0 Biogasanlage 48703 Stadtlohn II Fermenter 923 m ³ Nachgärer 1.526 m ³ Gärrestlager PlanET Feststoffeinbringung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 6/2006
	78.0 Biogasanlage Puten NL Fermenter 1.500 m ³ Nachgärer 3.000 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 346 kW el. BHKW 346 kW el. BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 6/2006
	78.1 Erweiterung Fermenter 1.500 m ³ Nachrüstung der PlanET Feststoffeinbringung	Inbetriebnahme 07/2007

	79.0 Biogasanlage Ysselsteyn I NL Fermenter 2.078 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 4/2006
	80.0 Biogasanlage Ysselsteyn II NL Fermenter 2.078 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 346 kW el. BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	81.0 Biogasanlage 15306 Gusow Fermenter 2.385 m ³ Nachgärer 4.241 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el. BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 7/2006
	82.0 Biogasanlage 48653 Coesfeld Fermenter 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 7/2006
	83.0 Biogasanlage 49586 Neuenkirchen Fermenter 923 m ³ Nachgärer 923 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 8/2006
	84.0 Biogasanlage Hooghalen NL Fermenter 1.825 m ³ Nachgärer 1.825 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 8/2006
	85.0 Biogasanlage 48231 Warendorf I Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 2.470 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 8/2006
	86.0 Biogasanlage 48366 Laer Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager 2.078 m ³ BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 8/2006
	87.0 Biogasanlage Grubbenvorst NL Fermenter 1.700 m ³ Nachgärer 1.700 m ³ Gärrestlager 3.000 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 190 kW el.	Inbetriebnahme 8/2006
	87.1 Erweiterung Fermenter 1.700 m ³ BHKW 346 kW el.	Inbetriebnahme 06/2007
	88.0 Biogasanlage 47533 Kleve II Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 105 kW el.	Inbetriebnahme 9/2006
	89.0 Biogasanlage 48161 Münster II Fermenter 1.206 m ³ Gärrestlager 2.560 m ³ BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 9/2006
	90.0 Biogasanlage 48291 Telgte Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 9/2006

	91.0 Biogasanlage 39599 Nahrstedt Fermenter 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	92.0 Biogasanlage 47533 Kleve-Keeken Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ Gärrestlager 2.492 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 180kW el. BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	93.0 Biogasanlage 49492 Westerkappeln Vorgrube 170 m ³ Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 10/2006
	94.0 Biogasanlage 46325 Borken Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden BHKW 250 kW el. im Container	Inbetriebnahme 10/2006
	95.0 Biogasanlage 48599 Epe III Fermenter: Hochbehälter Nachgärer: 3.435 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 250 kW el. BHKW 500 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	96.0 Biogasanlage 28857 Syke Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 11/2006
	97.0 Biogasanlage 52525 Heinsberg Fermenter 923 m ³ Gärrestlager 2.078 m ³ BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	98.0 Biogasanlage Tweede Exloermond NL Vorlagebehälter Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ Gärrestlager 3.965 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 825 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	99.0 Biogasanlage 48683 Ahaus II Fermenter 1.206 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 180 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	100.0 Biogasanlage 48691 Vreden IX Fermenter 1.525 m ³ Gärrestlager 2.078 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	101.0 Biogasanlage 49838 Lengerich Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	102.0 Biogasanlage 29361 Höfer II Vorgrube Fermenter 2.078 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ Gärrestlager 3.688 m ³ BHKW 250 kW el. BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006

	103.0 Biogasanlage 29361 Höfer/Celle Vorlagebehälter 240m ³ Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 2.078m ³ Gärrestbehälter 3.688 BHKW 250 kW el. BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	104.0 Biogasanlage 38539 Müden/Aller Fermenter 2.078 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ Endlager 2.192 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el. BHKW 265 kW el.	Inbetriebnahme 12/2006
	105.0 Biogasanlage Cornwerd NL Fermenter 1.500 m ³ Gärrestbehälter 1.500 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 190 kW el.	Inbetriebnahme 01/2007
	106.0 Biogasanlage Te Baarlo NL Fermenter 1.525 m ³ Nachgärer 1.525 m ³ 2 Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 825 kW el.	Inbetriebnahme 04/2007
	107.0 Biogasanlage Canada I Fermenter 1.206 m ³ Nachgärer 1.206 m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 250 kW el.	Inbetriebnahme 04/2007
	108.0 Biogasanlage 41472 Neuss Vorgube 150 m ³ Fermenter 2.492m ³ Nachgärer 2.078m ³ Gärrestlager 3.295m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 250 kW el. BHKW 250 kW el.	im Bau
	109.0 Biogasanlage 52076 Aachen Vorgube vorhanden Fermenter 2.078m ³ Nachgärer 2.078m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el. BHKW 265 kW el.	im Bau
	110.0 Biogasanlage 41542 Dormagen Vorgube 150m ³ Fermenter 2.492m ³ Nachgärer 2.078m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	im Bau
	111.0 Biogasanlage 29351 Eldingen Fermenter 2.078 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ Endlager 2.280m ³ PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW el.	im Bau
	112.0 Biogasanlage 17179 Altkalen/Lüchow II Fermenter 2.078 m ³ Nachgärer 2.078 m ³ Gärrestlager vorhanden PlanET Feststoffeinbringung BHKW 265 kW BHKW 265 kW el.	im Bau
	113.0 Biogasanlage 48231 Warendorf Fermenter 1.526m ³ Gärrestlager 2.078m ³ BHKW 250 kW el.	im Bau

114.0	Biogasanlage 48739 Legden	im Bau
	Vorbehälter 150m ³	
	Fermenter 2.078 m ³	
	Nachgärer 2.078 m ³	
	Gärrestlager 3.184 m ³ gasdicht	
	PlanET Feststoffeinbringung	
	BHKW 250 kW el.	
	BHKW 250 kW el.	